RATHAUSKORRESPONDENZ
Herausgeber und verantw. Redakteur: 162
FRANZ XAVER FRIEDRICH
Wien, am 29.Mai 1935.

Drei Baulose der Wientalstrasse fertiggestellt.

Die im Vorjahre bereits in Arbeit gegebenen drei Baulose Hadikgasse der Wientalstrasse in der Gesamtlänge von rund 1'6 Kilometer sind bereits fertiggestellt.Ein Kilometer davon wurde umgebaut,der übrige Teil wurde vollständig neu angelegt.

Ein- und Zweibahnstrasse.

Die Wientalstrasse wird bei der Schönbrunner Schlossallee beginnen und in der Richtung nach Westen als Einbahnstrasse über die Schönbrunner Schlosstrasse und Hietzinger Kai bis zur St.Veitbrücke führen ; von dort wird sie als Zweibahnstrasse weiter über den Hietzinger Kai entlang des Wienflusses zum Auhof und von dort bis zur Kielmansegg-Brücke in Hadersdorf-Weidlingau führen,wo sie die Linzer Bundesstrasse erreichen wird.

Für die nach Wien kommenden Fahrzeuge ist die Fahrt auf der Zweibahnstrasse bis zur St.Veitbrücke vorgesehen;von dort wird dann die Fahrt nach Uebersetzung des Wienflusses über die St.Veitbrücke durch die Hadikgasse fortgesetzt werden,die von der St.Veitbrücke an in die Wientalstrasse einbezogen wird.

Die Fahrbahn der Wientalstrasse wird in den zweibahnigen Strekken 8 bis 9 Meter breit,in den einbahnigen Strecken im unverbauten Gebiet 6 Meter breit und im verbauten Gebiet 7'5 Meter breit angelegt.Es ist somit Vorsorge getroffen,dass unbehindert durch die bei den Häusern parkenden Wagen sich der Verkehr zwei-bis dreispurig abwickeln kann.Auch für den Fussgängerverkehr wird entsprechend vorgesorgt werden,wobei insbesondere auf die Ausflügler von Hütteldorf gegen Weidlingau durch Anlage eines breiten,von der Fahrbahn abgegrenzten Fussweges Rücksicht genommen wird.

Die Befestigung der Fahrbahnen erfolgt zum Teil durch Hartgussasphalt auf Betonunterbettung,zum Teil durch zweischichtige Betondecken.Die Gesamtlänge der Wientalstrasse wird einschliesslich des mitbenützten Teiles der Hadikgasse etwa 12 Kilometer betragen.Der Bauaufwand dürfte sich auf insgesamt 6 Millionen Schilling belaufen.

Neue Arbeitsvergebungen.

Die Magistratsabteilung 25 vergibt nunmehr für das Baulos 2 (Hietzinger Kai von Dommayergasse bis Steckhovengasse) und für das Baulos 3 (Hietzinger Kai von Steckhovengasse bis Baumgarten-Brücke) der Wientalstrass die Erd-,Pflasterer-,Asphalt-,Bitumen-und Baumeisterarbeiten sowie die Fuhrwerksleistungen; Anbotsverhandlung 11.Juni,für das Baulos 2 um 11 Uhr, für das Baulos 3 um 11 Uhr 30.

Die Pläne,die Kostenanschläge und die allgemeinen und besonderen Baubedingnisse können in der genannten Abteilung während der gewöhnlichen Amtsstunden eingesehen werden.Für die Anbotsstellung sind ausschliesslich die vorgeschriebenen Anbotsbehelfe zu verwenden,die in der Zentral-Rechnungsabteilung der Stadt Wien gegen Erlag der vorgeschriebenen Gebühren bezogen werden können.

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-